



Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

Dąbrowa Białostocka, 21 lipca 2021 r.

BRG. 271.37.2021
ID postępowania - ID482039

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynków szkół na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Brak schematów otwierania na rysunkach zestawienia stolarki.

Odpowiedź nr 1

W załączeniu Zamawiający przedkłada zestawienie stolarki okiennej ze schematami otwierania dla poszczególnych szkół.

Pytanie nr 2

Co należy zrobić z istniejącą termoizolacją?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż istniejącą termoizolację należy pozostawić.

Pytanie nr 3

Jaki rodzaj tynku elewacyjnego należy zastosować do cokołów, a jaki do fasady?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż na cokół należy zastosować tynk mozaikowy natomiast na górne części fasady tynk silikatowo – silikonowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę płyt ze styroduru na styropian fundamentowy typu Aqua?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie dopuszcza zmiany płyt ze styroduru na styropian fundamentowy typu Aqua.

Pytanie nr 5

Brak pozycji w przedmiarach na wydłużenie połaci w miejscu montażu rynien po dociepleniu fasady styropianem wraz z obróbką blacharską krawędzi dachu.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, iż w przedłożonych przedmiarach uzupełniono pozycje dotyczące obróbki krawędzi dachu oraz podkład z płyty OSB pod nową obróbkę blacharską krawędzi dachu.

Pytanie nr 6

Brak pozycji w przedmiarach na hydroizolację ścian fundamentowych pod warstwą termoizolacji - jeżeli jest potrzebna.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż z istniejących ścian piwnicznych nie izoluje się hydroizolacją, ponieważ zakłada się pozostawienie istniejących warstw, stąd nie ujęto tej pozycji w przedmiarach, ściany należy przetrzeć, wyrównać powierzchnię, przykleić ocieplenie.

Pytanie nr 7

Brak pozycji na wywóz odpadów budowlanych z rozbiórki.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, iż w przedłożonych przedmiarach uzupełniono poz. dotyczącą wywozu i utylizacji odpadów budowlanych.

Pytanie nr 8

Czy po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej należy obrobić glify od wewnątrz (od strony pomieszczeń)?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, iż po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej należy obrobić glify od wewnątrz.

Pytanie nr 9

Czy szyby okien w salach gimnastycznych należy zabezpieczyć przed uderzeniami? Jeśli tak, w jaki sposób?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, iż należy zamontować siatkę ochronną na okna.

Pytanie nr 10

Czy dostęp do okien w salach gimnastycznych nie jest utrudniony przez drabinki gimnastyczne? Jeśli tak, należy doliczyć do przedmiarów demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, iż dostęp do okien w salach gimnastycznych nie jest utrudniony, więc nie ma potrzeby demontażu i ponownego montażu drabinek.

Pytanie nr 11

Czy po wymianie stolarki zewnętrznej należy obsadzić nowe parapety wewnętrzne? Jeśli tak to jakie?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, iż wewnątrz pozostają parapety istniejące.