

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA SANITARNA

1 z 2

Kosztorys ofertowy - branża sanitarna

1. Nazwa robót budowlanych wg zamawiającego

„Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 103514B 670 – Kirejewszczyzna wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 670 relacji Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica państwa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1340B relacji Domuraty – Zwierzyniec – Miedzianowo – Dąbrowa Białostocka”

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

3. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Dąbrowa Białostocka

16-200 Dąbrowa Białostocka, ulica Solidarności 1

L.p.	Nr specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1. Budowa sieci wodociągowej				
1	5.2.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją	m	0,597
2	5.3.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV $597 \times 2 \times 2,1 = 2507,4 \text{ m}^2$	m2	2507,40
3	5.3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz ziemi $597 \times 1,4 \times 2,1 = 1755,18 \text{ m}^3$	m3	1755,18
4	5.4.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku -	m3	1755,18
5	5.3.	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie mechaniczne wykopów wąskoprzestrzennych	m3	1755,18
Roboty montażowe				
6	2.2.1.	Rurociągi z rur PVC, o średnicy zewnętrznej 110mm	m	597,00
7	2.5.1.	Zasuwy żeliwne z obudową, na rurociągach PVC i PE układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 3m, o normalnej wilgotności, o średnicy nominalnej 100mm zasuw kołnierzowe	szt	4,00
8	6.8.2.	Próba szczelności sieci wodociągowych / długość odcinka rurociągu 200m/ z rur wodociągowych typu PVC o średnicy 110mm	prób	3,00
9	2.5.6.	Montaż kształtek PVC ciśnieniowych kielichowych łączonych na wcisk 110mm	szt	6,00
10	2.2.	Zaślepienie nieczynnego rurociągu korkami PVC 110mm	szt.	6,00
11	2.5.6.	Regulacja skrzynek wodociągowych	kpl	2,00
12	2.5.8.	Słupki betonowe	kpl	6,00
13	2.5.8	Tabliczki do oznakowania zasuw	szt.	6,00
14	2.5.8.	Skrzynki żeliwne uliczne	szt.	6,00

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA SANITARNA

2 z 2

Sporządził

Dąbrowa Białostocka, dnia 21.12.2020