

STRONA TYTUŁOWA **PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA** **TERENU**

INWESTOR : Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

NAZWA ZAMIERZENIA
TECHNICZNEGO: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU technicznego: dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13,
86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej
ul. Gen. Sulika i Południowa
obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka
Kategoria obiektu XXVI

POZOSTAŁE DANE
ADRESOWE: Jedn. Ewid.: 201101 4 gm. Dąbrowa Białostocka
Obręb ewid.: 201101 4.0001 Dąbrowa Białostocka
Działki ewid. nr 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13,
86/258, 86/259
ID dz. 201101 4.0001.637/2, 201101 4.0001.85/30,
201101 4.0001.85/31, 201101 4.0001.85/32,
201101 4.0001.86/13, 201101 4.0001.86/258,
201101 4.0001.86/259

ZESPÓŁ AUTORSKI: Projektant mgr inż. Radosław Żołądkowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0124/PWOS/14

Sprawdzający mgr inż. Piotr Koźluk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0140/PBS/17

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Edyta Żołądkowicz
ul. Jana Pawła 61B/7
15-704 Białystok
tel 604 629 626

DATA OPRACOWANIA: 8.09.2022r.

SPIS TREŚCI

A. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu	str.3
1.0. Przedmiot inwestycji	str.3
2.0. Istniejący stan zagospodarowania terenu.....	str.3
3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu	str.3
4.0. Parametry techniczne inwestycji	str.3
5.0. Dane informacyjne o terenie	str.3
6.0. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.....	str.3
7.0. Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe.....	str.3
8.0. Wpływ inwestycji na środowisko	str.3
B. Załączniki formalno – prawne:	
- oświadczenie projektanta i sprawdzającego.....	str. 4
C. Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu	str. 5
Projekt zagospodarowania terenu - rys 1.....	str. 5
Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej - rys 2.....	str.6

A. Część opisowa projektu zagospodarowania terenu

1.0. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 ul. Gen. Sulika i Południowa w Dąbrowie Białostockiej obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka.

2.0. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym terenie występuje zabudowa wielorodzinna, nawierzchnia asfaltowa, żwirowa, betonowa i gruntowa. Infrastruktura podziemna istniejąca na terenie przedmiotowej działki to: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

Dz. nr ew. 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej

Dz. nr ew. 637/2 to droga powiatowa.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projekt uwzględnia budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Obszar oddziaływania nie narusza i nie zmienia zagospodarowania działek sąsiednich, zamyka się w granicach dz. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka.

4.0. Parametry techniczne inwestycji.

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej naniesiono kolorem brązowym oraz numerami węzłów Si1÷Si2

Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej PVC Ø200mm wyniesie 317,0m, co stanowi powierzchnię 79,3 m², PVC Ø200mm wyniesie 82,0m co stanowi powierzchnię 16,4 m²

5.0. Dane informacyjne o terenie.

Teren, na którym zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6.0. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej.

7.0. Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w dz. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka i nie zmienia zagospodarowania działki sąsiednich.

8.0. Wpływ inwestycji na środowisko.

Projektowana inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko oraz nie narusza istniejącego drzewostanu.

PROJEKTANT:

mgr inż. Radosław Żołądkowicz
upr. Nr PDL/0124/PWOS/14

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż niniejszy projekt zagospodarowania terenu dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka:

1. został wykonany zgodnie z umową i obowiązującymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno – budowlanymi
2. jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji


Projektant:
mgr inż. Radosław Żołądkowicz
upr. Nr PDL/0124/PWOS/14

Sprawdzający:
mgr inż. Piotr Koźluk
upr. Nr PDL/0140/PBS/17

Białystok, 8.09.2022 r.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Data opracowania mapy: 15.07.2022 Arkusz mapy zasadniczej: 8.205.15.19.1.1, 8.205.15.19.1.3, 8.205.15.19.1.4	
Oznaczenia kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej	Nr. Rob.Wyk. 66/2022 GKN.1.6642.6.959.2022
MIEJSCOWOŚĆ	Dąbrowa Białostocka
Jednostka ewidencyjna	201101_4
Obręb ewidencyjny	201101_4.0001
Skala mapy 1:500 (z przetworzenia mapy w skali 1:500)	Numer działki: 85/32, 86/259
Nazwa układu współrzędnych	2000 PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Mapa do celów projektowych bez ustaleń obciążeń służebnościami gruntowymi
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	-----
GeoMap Usługi Geodezyjne Mateusz Krahel 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1/4 NIP: 545-178-62-29 REGON 385218396 tel. 506-304-314 501-018-589 krahelmateusz@gmail.com	GEODETA inż. Mateusz Krahel 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1/4 NIP: 545-178-62-29 REGON 385218396 tel. 506-304-314 501-018-589 krahelmateusz@gmail.com
INFORMACJA O PUNKTACH OSNÓWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPACOWANIA	Stan znaku i rodzaju stabilizacji

Pozza wyliczonymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wykazuje się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie




Pozwiam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Użytkownik zgłoszenia prac geodezyjnych	GKN.1.6642.6.959.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Stacja Sokółka
Wykonawca prac geodezyjnych	GeoMap Usługi Geodezyjne Mateusz Krahel ul. Solidarności 1/4 16-200 Dąbrowa Białostocka
Wzrost data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GKN.1.6642.6.959.2022_1 Dnia: 15.07.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Inż. Mateusz Krahel Nr upr. 23679

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej Spółka z o.o.
6-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Gen. Sułika 1
NIP: 545-000-05-11, Regon 050214794
KRS 0000165112, K.Z. - 2.233.800,00 zł

PREZES ZARZĄDU
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Dąbrowie Białostockiej
Robert Rybiński

UZGODNIONO
dnia 21.05.2022 r.
w PKiM Sp. z o.o. Dąbrowa Bł.



UWAGA:
Przed wykonaniem przyłączy należy rozkopać miejsca wejść do budynków istniejących rur w celu dokładnego określenia rzędnych oraz materiałów połączeniowych projektowanych i istniejących rur.

NIE MODYFIKOWANO MAPY
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

- OZNACZENIA:
- proj. sieć kanalizacji sanitarnej
 - Projektowane elementy wg odrębnej procedury:
 - proj. sieć wodociągowa
 - proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej
 - proj. przyłącza wodociągowe PE Ø63
 - rezygnacja z trasy kanalizacji sanitarnej 93.2022
 - rezygnacja z trasy sieci wodociągowej 93.2022

TEMAT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	SKALA: 1:500
ADRES:	dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sułika i Poludniowa obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka	
TYTUŁ RYSUNKU:	Projekt zagospodarowania terenu	
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Żołądkiwicz	PDL0124/PWOS/14
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Koziół	PDL0140/PBS/17
DATA: 08.09.2022 r.	IMIĘ I NAZWISKO	UPR. BUD.: PODPIS: NR. RYS.: 1

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Sokółce
16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (85) 711-89-09, (85) 711-89-10
fax (85) 711-22-29
NIP 545-15-05-01, REGON 50667308
- 6 -

Zgodnie z decyzją nr
P.23/14/G/4000/188/2022
z dn. 23. 08. 2022

UZGODNIONO
dn. 23. 09. 2022

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. obiektów drogowych i mostowych
mgr inż. Elżbieta Grygorczuk

STRONA TYTUŁOWA **PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-** **BUDOWLANEGO**

INWESTOR : Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

NAZWA ZAMIERZENIA
TECHNICZNEGO: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU technicznego: dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13,
86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej
ul. Gen. Sulika i Południowa
obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka
Kategoria obiektu XXVI

POZOSTAŁE DANE
ADRESOWE: Jedn. Ewid.: 201101 4 gm. Dąbrowa Białostocka
Obręb ewid.: 201101 4.0001 Dąbrowa Białostocka
Działki ewid. nr 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13,
86/258, 86/259
ID dz. 201101 4.0001.637/2, 201101 4.0001.85/30,
201101 4.0001.85/31, 201101 4.0001.85/32,
201101 4.0001.86/13, 201101 4.0001.86/258,
201101 4.0001.86/259

ZESPÓŁ AUTORSKI: Projektant mgr inż. Radosław Żołądkowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0124/PWOS/14

Sprawdzający mgr inż. Piotr Koźluk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0140/PBS/17

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Edyta Żołądkowicz
ul. Jana Pawła 61B/7
15-704 Białystok
tel 604 629 626

DATA OPRACOWANIA: 8.09.2022r.

SPIS TREŚCI

A. Część opisowa projektu architektoniczno - budowlanego	str. 3
1.0. Przedmiot i zakres inwestycji	- str. 3
2.0. Materiały wyjściowe do opracowania	- str. 3
3.0. Granice terenu i oznaczenie inwestycji	- str. 3
4.0. Opis ogólny projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej	- str. 3
5.0. Opis rozwiązań szczegółowych.	- str. 3
6.0. Odwodnienie wykopów	- str. 4
7.0. Wytyczne realizacji	- str. 4
8.0. Wpływ inwestycji na środowisko	- str. 6
9.0. Uwagi	- str. 6
B. Załączniki formalno – prawne:	
- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego.....	str. 7
C. Część rysunkowa projektu architektoniczno – budowlanego	str. 8
Studnia rewizyjna betonowa - rys 1	
Szczegół ułożenia kanału w wykopach- rys 2	
Szczegół zabezpieczenia kabli energetycznych - rys 3	
Szczegół zabezpieczenia kabli telefonicznych - rys 4	
Zabezpieczenie rur kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych - rys 5	
Szczegół odbudowy nawierzchni - rys 6	

A. Część opisowa projektu architektoniczno - budowlanego

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 ul. Gen. Sulika i Południowa w Dąbrowie Białostockiej obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka.

2.0. Materiały wyjściowe do opracowania

Do opracowania projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 ul. Gen. Sulika i Południowa w Dąbrowie Białostockiej obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka posłużyły n/w materiały wyjściowe:

- a) zamówienie Inwestora,
- b) mapa do celów projektowych objętego opracowaniem w skali 1:500,
- c) warunki techniczne
- d) obowiązujące przepisy i normy.

3.0. Granice terenu i oznaczenie inwestycji

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje się dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej naniesiono kolorem brązowym oraz numerami węzłów Si1÷Si2

4.0. Opis ogólny projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej służyć będzie do odprowadzania ścieków z budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gen. Sulika.

5.0. Opis rozwiązań szczegółowych.

5.1. Sieć kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodą wykopu otwartego projektuje się z rur i kształtek PCV kanalizacyjnych dz 250mm i dz 200mm lite SN8, szeregu SDR34, łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury powinny spełniać:

- parametry techniczne rur grubościennych, litych SN8 z oznaczeniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie m. in. średnicy, materiału i producenta podczas inspekcji TV,
- posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie,

Do budowy kanału sanitarnego grawitacyjnego zaleca się stosowanie rur z oznakowaniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie m.in. średnicy, materiału, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbędny do odbioru w przypadku, gdy wykonany rurociąg został ułożony w sposób uniemożliwiający identyfikację zastosowanego materiału w trakcie jego realizacji.

Zgodnie z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce przejście poprzeczne pod koroną drogi powiatowej nr 2310B projektuje się metodą bezwykopową bez zaruszania jezdni o nawierzchni bitumicznej w rurze osłonowej dn350 L=16,0m

Kanały sanitarne grawitacyjne układać na wyrównanym podłożu piaskowym (podsypka min.10cm) lub w zgodności z wytycznymi producentów zastosowanych rur.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN 1000mm. Studnie betonowe projektuje się z dennicami monolitycznymi, z kinetą prefabrykowaną z otworami przeznaczonymi do przepływu ścieków i do połączenia kanałów, wykonaną w jednym procesie produkcyjnym z betonu samozagęszczalnego. Wysokość kinety powinna wynosić min. $\frac{3}{4}$ wysokości średnicy kanału głównego, a spadek spocznika w kierunku kinety winien wynosić min. 2%.

Posadowienie studni przyjęto na podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie. Wykonanie studni rewizyjnych betonowych zaprojektowano z prefabrykowanych kręgów betonowych wibroprasowanych lub polimerobetonowych do studni szczelnych, łączonych na felc i uszczelkę gumową. Do przykrycia studni zaprojektowano płyty żelbetowe 1740/600 - dla studni DN1000 mm oraz włazy żeliwne klasy D400 (w terenie zielonym dopuszcz się zmianę włazów na B125) kN zgodnie z normą PN-93/H74124/DIN EN 124, bezzawiasowe, nieryglowane, luźne, wentylowane (z min. dwoma otworami umożliwiającymi otwieranie pokrywy włazu). Posadowienie płyty pokrywowej przyjęto na pierścieniach odciążających 1740/1300 o wysokości $h=150$ mm - dla studni DN1000 mm. Alternatywnie do przykrycia studni dopuszcza się pokrywę odciążającą wykonaną z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i płyty przykrywowej. Pod pierścieniami/pokrywami odciążającymi zaprojektowano podbudowę betonową z betonu B15 gr. 20cm, którą należy zdylatować ze ścianą studni rewizyjnej taśmą izolacyjną przyścienną. Regulację włazów na studniach rewizyjnych betonowych należy wykonać z zastosowaniem uszczelnionych pierścieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonu umożliwiających regulację wysokości studni w trakcie ewentualnej przebudowy nawierzchni drogowej.

Dopuszcza się wykonanie studni bez pierścieni odciążających w terenie zielonym.

UWAGA: Lokalizacja stopni w dennicach powinna zapewniać bezwzględną możliwość lokalizacji włazu w połowie rozpiętości pasa ruchu lub osi jezdni. Stopnie zjazdowe/wjazdowe winne być usytuowane bezpośrednio pod wjazdem umożliwiając bezproblemowe wejście i obsługę techniczną studni. Na etapie zamówienia dennic należy skoordynować (dostosować) umiejscowienie stopni zjazdowych.

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z betonu min. C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 nasiąkliwość 5 % oraz powinny spełniać wymagania normy PN-EN1917:2004

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanałów do studni zaprojektowano z zastosowaniem pierścieni uszczelniających, lub uszczelk systemowych do połączeń między rurą PCV i kręgami betonowymi. Wszystkie otwory pod kanał główny i przyłącza muszą bezwzględnie być wykonane w zakładzie producenta prefabrykatów betonowych. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie masą gruntującą asfaltowo – kauczukowa + masa bitumiczna do izolacji powłokowych lub zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatów.

Rozbudowę kanału sanitarnego rozwiązano w oparciu o sieć kanalizacyjną sanitarną \varnothing 200 mm z rur PVC położoną w ul. Południowej. Przy włączeniu kanału do ww. studni zastosować przejście szczelne np. tuleję ochronną z uszczelką gumową lub uszczelkę do połączenia rur PVC z kręgami betonowymi. W ścianie studni wykonać wiertnicą otwór o odpowiedniej średnicy. Przebudować kietę betonową dostosowując do projektowanego i istniejącego przepływu ścieków.

6.0.Odwodnienie wykopów

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie wymagała stosowania odwadniania wykopów.

7.0. Wytyczne realizacji

7.1. Przygotowanie terenu

W ramach robót przygotowawczych należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy projektowanych elementów sieci kanalizacji sanitarnej.

Miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

Przed rozpoczęciem realizacji wykonawca robót zobowiązany jest wystąpić do zarządcy drogi o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas budowy.

7.2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni.

Nie przewiduje się szczegółowej rozbiórki ze względu na prosty charakter nawierzchni.

7.3. Wykopy.

Wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej wykonać mechanicznie jako wąskoprzestrzenne.

Urobek z pierwszego odcinka wykopu podlega odwiezieniu w miejsce stałego składowania gruntu, urobek z dalszych odcinków w postaci gruntów przepuszczalnych użyć do zasypania uprzednio wykonanych odcinków rury. Urobek stanowiący nasypy niebudowlane odwieźć na odległość do 10 km w miejsce uzgodnionego z Inwestorem. Na podstawie dostępnych badań geologicznych przyjęto zasypkę gruntem przepuszczalnym rodzimym z urobku (70%), oraz dowiezionym (30%).

Do szalowania wykopów używać wyprasek zakładanych poziomo lub szalunków skrzyniowych. Do mechanicznego głębenia wykopu zastosować należy koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m³ lub 0,6 m³.

7.4. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.

Na rys. nr 1 i 2 naniesiono skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Wykopy w obrębie skrzyżowań należy wykonać ręcznie, a skrzyżowania przed rozpoczęciem robót powinny być zlokalizowane i oznaczone.

Na przebiegu projektowanej trasy sieci kanalizacji sanitarnej mogą wystąpić urządzenia melioracji wodnych. W przypadku wystąpienia urządzenia melioracji wodnych (drenowania) należy je zabezpieczyć i prowadzić inwestycję zapewniając ich sprawność użytkową. W przypadku uszkodzenia należy je naprawić lub odbudować.

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy nie zostały wykonane sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do realizacji inwestycji.
2. Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w trakcie realizacji kanalizacji sanitarnej mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o których wykonawca robót powinien poinformować jednostkę projektową celem ich rozwiązania.

7.5. Roboty montażowe

Montaż kanalizacji sanitarnej prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem do budowy wykonawca winien sprawdzić rzędną istniejących elementów kanalizacji sanitarnej oraz średnicę w miejscu projektowanego włączenia. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z normami PN-83/B-06594, PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

7.6. Zasyпка przewodów

Po wykonaniu przewody kanalizacji sanitarnej zasypać obsypką piaskową do wysokości 30 cm powyżej góry rurociągów, prowadząc ją w następujący sposób:

- ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją,
- następnie zasypkę prowadzić warstwami 10 cm z zagęszczeniem każdej z warstw,

Obsypkę i zasypkę wykonać gruntem rodzimym z wyłączeniem frakcji spoistych, organicznych i nasypów niebudowlanych. Prowadzenie zasypki dla wykopów wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zagęszczeniem poszczególnych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie – ręcznie warstwami co 15 cm z ich zagęszczeniem.

Zasypkę przewodów należy prowadzić do poziomu warstw konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej.

Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić $I = 1.0$ i winien być potwierdzony przez uprawnioną jednostkę geologiczną.

Uwaga:

- z zasypki wykopów należy eliminować grunty spoiste, grunty organiczne oraz nasypy niebudowlane
- przed zasypaniem ułożoną infrastrukturę zgłosić do odbioru technicznego do *gestora sieci*

7.7. Odbudowa nawierzchni.

Należy odtworzyć nawierzchnie łącznie z podbudową rozebraną przy pracach związanych z budową inwestycji. Teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

7.8. Uporządkowanie terenu.

Po zakończeniu robót ziemnych teren budowy należy uporządkować, poprzez przywrócenie do stanu pierwotnego.

7.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych przewodów i armatury kanalizacji sanitarnej. Inwentaryzacja winna obejmować usytuowanie w terenie i rzędne.

Jednocześnie należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich występujących i odkrytych skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem.

8.0. Wpływ inwestycji na środowisko

Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie będą wywierały ujemnego wpływu na środowisko oraz nie naruszają istniejącego drzewostanu.

9.0. Uwagi

- Przed zasypaniem wykonany kanał należy zgłosić do odbioru technicznego do gestora sieci.
- Mapa poinwentaryzacyjna przyłącza musi być sporządzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym).
- Dopuszcza się stosowanie innych materiałów i urządzeń niż te ujęte w projekcie pod warunkiem, że ich właściwości i parametry są takie same lub lepsze oraz zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i aprobatami technicznymi.

PROJEKTANT:
mgr inż. Radosław Żołądkowicz
upr. Nr PDL/0124/PWOS/14

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż niniejszy projekt projekt architektoniczno – budowlany dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka:

1. został wykonany zgodnie z umową i obowiązującymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami techniczno – budowlanymi

2. jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji

Projektant:
mgr inż. Radosław Żołądkowicz
upr. Nr PDL/0124/PWOS/14

Sprawdzający:
mgr inż. Piotr Koźluk
upr. Nr PDL/0140/PBS/17

Białystok, 8.09.2022 r.

Technical drawing of a cable-stayed bridge pier cross-section. The drawing shows a central pier with two vertical cable stays (7) on each side, supported by a top structure (10, 11) and a base (1). Dimensions include total height H_s , pier height h_1 , h_2 , h_3 , and h_4 . Cable stay diameter is D and radius is R . The drawing is labeled with numbers 1 through 13 and includes a legend for cable diameter and radius.

Legend:

- D - Średnica kanału
- R - Rzędna kanału

Dimensions:

- H_s - Total height
- h_1 - Pier height (top section)
- h_2 - Pier height (middle section)
- h_3 - Pier height (bottom section)
- $h_4 = 1150 - \varnothing 250$ - Pier height (base section)

Labels:

- 1 - Pier
- 2 - Pier base
- 3 - Pier base
- 4 - Pier base
- 5 - Pier base
- 6 - Pier base
- 7 - Cable stay
- 8 - Pier base
- 9 - Pier base
- 10 - Pier base
- 11 - Pier base
- 12 - Pier base
- 13 - Pier base

Notes:

- 10. Pierścień
- 11. Włazy
- PN-03/W

The drawing shows a mechanical part with a circular cross-section. The part has a central hole and a thick outer ring. The cross-section is divided into four quadrants by a vertical and a horizontal line. The outer ring is shaded with diagonal lines. A detail view of the outer ring is shown in the top right corner, showing a cross-section of the ring with a central hole and a vertical slot. The detail view is labeled with 'A' and 'A''.

Labels in the drawing include:

- α , $\alpha 1$, $\alpha 2$ (bottom left)
- D1, D2, D3, D4 (around the central hole)
- A, A' (detail view labels)

1. Podsyпка piaskowa


2. Podbudowa z betonu C12/15
3. Denna z kinetą monolityczną i otworami
Wykonana jako jednolity odlew z betonu samozagęszczalnego (SCC), dojrzewający w formie. – wg rys. 7
4. Przebiegi szczelne systemowe
w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki klejonej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.
5. Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
6. Kręgi betonowe wibroprasowane $\varnothing 1,0\text{m}$.
7. Szerokie (podwójne) szczelne złączowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2005
ALTERNATYWA: Żeliwne stopnie złączowe kanałowe
Pierścień odciążający typ 1740x1300x150
Płyta przykrywowa typ – 1740x600
ALTERNATYWA: dla PKT 8 i 9 :
Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i płyty.
nie regulacyjne uszczelnienie betonowe lub tworzywowe.
Żeliwne klasy B125 i D400 kN zgodnie z normą 174124/DIN EN 124 (bezzawiasowe, nieryglowane, luźne)
dwukrotnie powlekane masą gruntującą asfaltową z masą bitumiczną do izolacji powłokowych
e z zaleceniami producenta prefabrykatów
dyktacja przyszenna

Pkt. 2, 8 i 9 dla studni S1,S2,S4,S5,S6,S7, a dla studni S3,S8-S16, Sb9a, Sb9b,Sb9c,Sb6a1 elementy zamienić na płytę pokrywowa 1240x600

Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu min.C35/45, wodoszczelność min.W6, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.


8

Wykop szalowany - grunt suchy



90cm dla DN < 160
 100cm dla DN 200
 105cm dla DN 250
 110cm dla DN 300
 125cm dla DN 400
 145cm dla DN 500
 160cm dla DN 600

TEMAT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ			SKALA: ---
ADRES:	dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika i Południowa obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka			
TYTUŁ RYSUNKU:	Szczegół ułożenia kanałów w wykopach			
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Żołądkowicz	PDL/0124/PWOS/14		2
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Koźluk	PDL/0140/PBS/17		
DATA: 08.09.2022 r.	IMIĘ I NAZWISKO	UPR. BUD.:	PODPIS:	NR. RYS.:




Oznaczenia:

- 1 – projektowana sieć podziemna
- 2 – istniejący kabel telefoniczny lub energetyczny
- 3 – projektowana rura Arota rura dzielona
 - kabel energetyczny nn – PS A110 L=3m koloru czerwonego
 - kabel energetyczny sn i wn – PS A160 L=3m koloru czerwonego
- 4 – obrys wykopu
- 5 – folia PVC
- 6 – podpory drewniane stosowane w rozstawie co 1 m


Kolejność wykonywania prac:

- 1 – uzgodnić termin założenia złącza z Rejonem Energetycznym
- 2 – odkopać ręcznie istniejący kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
- 3 – założyć przepust z rury dzielonej Arota i uszczelnić końce rury pakułami i olkitem. Zgłosić wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
- 4 – wykonać wykop docelowy
- 5 – w przypadku dużej szerokości wykopu zastosować podpory drewniane
- 6 – przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ułożyć folię
 - dla kabla telefonicznego koloru pomarańczowego
 - dla kabla energetycznego koloru czerwonego

TEMAT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ			SKALA: ---
ADRES:	dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika i Południowa obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka			
TYTUŁ RYSUNKU:	Szczegół zabezpieczenia kabli energetycznych			
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Żołądkowicz	PDL/0124/PWOS/14		3
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Koźłuk	PDL/0140/PBS/17		
DATA: 08.09.2022 r.	IMIĘ I NAZWISKO	UPR. BUD.:	PODPIS:	NR. RYS.:



TEMAT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ			SKALA: ---
ADRES:	dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika i Południowa obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka			
TYTUŁ RYSUNKU:	Szczegół zabezpieczenia kabli telefonicznych			
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Żołądkowicz	PDL/0124/PWOS/14	4	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Koźluk	PDL/0140/PBS/17		
DATA: 08.09.2022 r.	IMIĘ I NAZWISKO	UPR. BUD.:	PODPIS:	NR. RYS.:




Uwagi: 1. Wielkości w nawiasie dotyczą przewodów o średnicy powyżej 600 mm
2. Kątowniki wzmacniające tylko do przewodów kanalizacyjnych

TEMAT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ			SKALA: ---
ADRES:	dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika i Południowa obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka			
TYTUŁ RYSUNKU:	Zabezpieczenie rur kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych			
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Żołądkowicz	PDL/0124/PWOS/14	5	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Koźluk	PDL/0140/PBS/17		
DATA: 08.09.2022 r.	IMIĘ I NAZWISKO	UPR. BUD.:	PODPIS:	NR. RYS.:

JEZDNIA BITUMICZNA

Mechaniczne obcięcie krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej przed wykonaniem wykopu.
Przed wykonaniem nowych warstw nawierzchni bitumicznej krawędź istniejącej nawierzchni posmarować bitumem.



warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (dla kat. ruchu KR2) o gr. 5cm


warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego (dla kat. ruchu KR2) o gr. 7cm

podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

warstwa odsączająca z piasku o grubości 15 cm

po mechanicznym zagęszczeniu


CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ (PŁYTEK BETONOWYCH)



nawierzchnia z kostki betonowej (płytek betonowych)

podbudowa gr. 10cm z piasku zagęszczonego mechanicznie

JEZDNIA Z POLBRUKU/K.BET



nawierzchnia z polbruku/k.bet. gr. 8cm

podsyпка cementowo-piaskowa o gr. 3cm

podbudowa z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm

TEMAT:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ			SKALA: ---
ADRES:	dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. Sulika i Południowa obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka			
TYTUŁ RYSUNKU:	Szczegół odbudowy nawierzchni			
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Żołądkowicz	PDL/0124/PWOS/14	6	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Piotr Koźlук	PDL/0140/PBS/17		
DATA: 08.09.2022 r.	IMIĘ I NAZWISKO	UPR. BUD.:	PODPIS:	NR. RYS.:

STRONA TYTUŁOWA

ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU

INWESTOR : Gmina Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

NAZWA ZAMIERZENIA
TECHNICZNEGO: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU technicznego: dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13,
86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej
ul. Gen. Sulika i Południowa
obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka
Kategoria obiektu XXVI

POZOSTAŁE DANE
ADRESOWE: Jedn. Ewid.: 201101 4 gm. Dąbrowa Białostocka
Obręb ewid.: 201101 4.0001 Dąbrowa Białostocka
Działki ewid. nr 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13,
86/258, 86/259
ID dz. 201101 4.0001.637/2, 201101 4.0001.85/30,
201101 4.0001.85/31, 201101 4.0001.85/32,
201101 4.0001.86/13, 201101 4.0001.86/258,
201101 4.0001.86/259

ZESPÓŁ AUTORSKI: Projektant mgr inż. Radosław Żołądkowicz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0124/PWOS/14

Sprawdzający mgr inż. Piotr Koźluk
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. ciepłych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. PDL/0140/PBS/17

SPIS TREŚCI

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	str. 2-3
2. Protokół GKN-I.6630.155.2022 z narady koordynacyjnej	str. 4-8
3. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.....	str. 9-12
4. Umowa służebności między Spółdzielnią Mieszkaniową w Dąbrowie Białostockiej i Gminą Dąbrowa Białostocka.....	str. 13-14

DATA OPRACOWANIA: 8.09.2022 r.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 637/2, 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 w Dąbrowie Białostockiej obr. Dąbrowa Białostocka gm. Dąbrowa Białostocka

.....
Nazwa i adres obiektu budowlanego

Gmina Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka

.....
Nazwa Inwestora i jego adres

mgr inż. Radosław Żołądkowicz, ul. Graniczna 14, 18-106 Niewodnica Kościelna

.....
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

Projektant
mgr inż. Radosław Żołądkowicz
upr. Nr PDL/0124/PWOS/14

.....
Podpis projektanta sporządzającego informację

Białystok, 8.09.2022 r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - szczegółowy zakres robót według projektu architektoniczno-budowlanego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące sieci uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna)

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - Nie występują

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- Zagrożenia związane z pracą sprzętu mechanicznego (koparki, spychacze, zagęszczarki),
- Zagrożenia związane z przebywaniem w wykopach oraz w ich sąsiedztwie,
- Zagrożenia związane z ruchem pojazdów,
- Zagrożenie porażeniem prądem podczas wykorzystania sprzętu elektrotechnicznego,
- Zagrożenia związane z możliwością uszkodzenia istniejącego gazociągu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- przedstawić pracownikom ich obowiązki w sprawie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas budowy i rozruchu instalacji
- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia i poinformowanie o miejscu wystawienia apteczki pierwszej pomocy
- powiadomić o konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Należy wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót stosownie do rodzaju zagrożenia. Wszystkie maszyny dopuszczone do pracy powinny odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy, te które nie podlegają takim wymaganiom powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie.

Przy wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych stosować ich pełne umocnienie. Cały teren objęty wykopami należy widocznie oznakować i ogrodzić.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów w szczególności:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 120, poz 1126)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. W sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z późniejszymi zmianami)



PROTOKÓŁ Nr GKN-I.6630.155.2022

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce
Podstawa prawna art.28b, 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t. j. Dz.U.2021.1990 z późn. zm.)

Jednostka ewidencyjna: 2011 014 DUBROWA BIAŁOSTOCKA-m.

Obręb: 1 Dubrowa Białostocka

Lokalizacja: Dubrowa Białostocka, ul. Południowa i Gen. Sulika - zgodnie z załącznikiem graficznym

Wnioskodawca: EDYTA BŁOKOWICZ

Pułaskiego 48/2

15-338 Białystok

Puste pola w protokole oznaczają nieobecność prawidłowo zawiadomionego podmiotu. [Art.28ba ust.1 Pgik].

Lista uczestników narady koordynacyjnej:

Lp	Nazwa reprezentowanego podmiotu	Imię i nazwisko uczestnika Data	Stanowisko uczestnika
1	EDYTA BŁOKOWICZ		
2	Starosta Sokółski	z up. Starosty Krystyna Czajkowska 2022-08-12 12:04:48	Występuje skrzyżowanie z sieciami telekomunikacyjnymi, gazowymi, elektroenergetycznymi, kanalizacyjnymi i wodociągowa
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku	Wojciech Magnuszewski 2022-08-12 13:29:46	Zachować minimalnej odległości poziomej 0,5 m pomiędzy projektowanymi sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi a projektowanymi istniejącymi sieciami gazowymi 2. Zachować minimalną odległość pionową 0,2 m pomiędzy rzecznymi projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej a rzecznymi projektowanej/istniejącej sieci gazowej. 3. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości należy wystąpić do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku o warunki zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscu kolizji, 4. W przypadku naruszenia strefy kontrolowanej gazociągów (pas o szerokości 1 m z linii środkowych i pokrywających osie gazociągów) roboty ziemne prowadzi się z należytą ostrożnością i z odległości mniejszej od 0,5 m roboty ziemne prowadzi się ręcznie. 5. O w/w pracach wykonawca z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o.o. Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku 15-182 Białystok ul. Gen. Sosabowskiego 24 w celu umożliwienia ich kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o. 6. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca winien sprawdzić aktualny przebieg i rzekome sieci gazowej. 7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej (przez co należy również rozumieć uszkodzenie/zarysowanie rury PE na głębokość 10 % grubości jej rzeczki) odpowiedzialność prawną za jej skutki oraz koszty naprawy poniesie wykonawca.

			<p>8. Należy unikać wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej. W przypadku naruszenia podsypki lub obsypki przewodu gazowego należy ją odtworzyć przy zachowaniu tej samej granulacji piasku. Niedopuszczalne jest jej wykonanie gruntem rodzimym, zawierającym kamienie, gruz, części organiczne, zmarzliny.</p> <p>9. W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej kolizji projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejącą siecią gazową przez co należy rozumieć nie zachowanie odległości określonej w pkt. 1 i 2, wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym Zakład Gazowniczy w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym celem rozwikłania problemu technicznego.</p> <p>10. Wykonawca jest zobowiązany do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odtworzenia na swój koszt uszkodzonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej - odtworzenia oznakowania sieci gazowej w przypadku uszkodzenia/zatarcia; - zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych; - pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągów.
4	Urząd Marszałkowski WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w Białymstoku	Robert Tymowski 2022-08-12 13:42:36	brak uwag
5	Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe	Grzegorz Kuberka 2022-08-16 10:16:15	brak uwag
6	Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji		Nie dotyczy infrastruktury HAWE Telekom - uwaga przekazana pocztą elektroniczną przez Aleksandra Ratajczyka
7	Burmistrz Działowy Białostockiej		brak uwag
8	IdeaLAN sp. z o.o.	Marcin Piekarski 2022-08-22 09:24:38	brak uwag
9	Koba Sp. z o.o.	Kira Anna Mantiuk 2022-08-18 13:24:05	brak uwag
10	Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce	Łukasz Gancowski 2022-08-23 07:48:55	brak uwag
11	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren	Marek Pacuk 2022-08-23 09:13:13	zadłużnik

12	ORANGE POLSKA S.A.		
13	SulikaNET s.c. Tomasz Lewko i Paweł Mojżak		
14	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Dłutowie Białoostockiej		
15	Wodociąg Podlaskie Sp. z o.o.		
16	Wydział Ochrony Crodowiska i Architektury		

Przedmiotem narady, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest (zgodnie z załącznikiem graficznym):

- 1 przyłącze wodociągowe
- 2 przyłącze kanalizacyjne
- 3 sieć wodociągowa
- 4 sieć kanalizacyjna

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządcaj terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust.2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990 z późn. zm.) lub zawartych na naradzie, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021.1990 z późn. zm.).

Z up. STAROSTY
Przewidniczka narady koordynacyjnej
Krystyna Czajkowska
Inspektor
Referat Ewidencji Gruntów i Budynków
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Protokół podpisany elektronicznie

Narada została zakończona w dniu: **2022-08-23**

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia trasę sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z liniami SN i nN w m. Dąbrowa Białostocka ul. Południowa i Gen. Sulika na następujących warunkach:

1. Zachować odległość 0,5 m od złączy i kabli energetycznych oraz 0,7 m od lica słupa.
2. Kable w miejscach zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN Ø 160 mm koloru czerwonego, dla kabla nN Ø 110 mm koloru niebieskiego. Przepusty uszczelnić.
3. W dokumentacji projektowej wykonawczej załączyć profile zbliżeń na odległości mniejsze niż w pkt. 1 oraz skrzyżowań.
4. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren. Słupy zabezpieczyć przed możliwością upadku. W razie konieczności należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren o wyłączenie linii spod napięcia z 14-dniowym wyprzedzeniem.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wyznaczyć przy pomocy aparatury przebieg linii kablowych w terenie.
6. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.
7. Po wykonaniu przed zasypaniem zabezpieczenie zgłosić do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
8. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzację geodezyjną i fotograficzną z naniesionymi przepustami.
9. Miejsca robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.
10. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń PGE Dystrybucja S.A. poniesie inwestor inwestycji podstawowej.
11. Prace prowadzić zgodnie z „Zasadami prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych” (poniżej)

Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych

Zasady ogólne.

1. W przypadku zaistnienia konieczności przebudowy urządzeń będących własnością PGE Dystrybucja S.A. przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić do Rejonu Energetycznego Białystok Teren z wnioskiem o określenie warunków usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z planowaną inwestycją.
2. Projekt przebudowy sporządzony na podstawie otrzymanych warunków podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Białystok Teren.
3. Przed przystąpieniem do prac Inwestor inwestycji podstawowej zobowiązany jest do podpisania z PGE Dystrybucja S.A. umowy na usunięcie kolizji. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia firmy wykonawczej do pracy na urządzeniach PGE Dystrybucja S.A..
4. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą prowadzić jedynie firmy upoważnione. Należy je wykonywać w technologii prac pod napięciem lub w taki sposób, by zapewnić ciągłe zasilanie wszystkim odbiorcom energii elektrycznej.
5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzeń urządzeń Spółki ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

1. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:
 - a) 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV;
 - b) 5 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV;
 - c) 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV;
 - d) 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV;
 - e) 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV
2. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo-wyładowczych zachować odległość, o których mowa w punkcie 1, mierzoną do najdalej wysuniętego punktu urządzenia wraz z ładunkiem.
3. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchoome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w punkcie 1, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.


Energetyczne linie kablowe.

1. Na liniach kablowych będących pod napięciem nie dopuszcza się prowadzenia prac ziemnych powodujących całkowite odkrycie urządzeń. Dopuszczalne jest wykonywanie prac tylko do poziomu folii ostrzegawczej.
2. Prace ziemne powodujące całkowite odkrycie urządzeń elektroenergetycznych mogą być prowadzone po całkowitym wyłączeniu tych urządzeń spod napięcia.
3. W przypadku potrzeby wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia należy dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok Teren n.w. dokumenty:
 - a) Harmonogram budowy;
 - b) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 - c) Załącznik graficzny zagospodarowania terenu;
 - d) Wykaz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację prac na terenie budowy wraz z numerami telefonów kontaktowych;
 - e) Opis sposobu zasilania odbiorców
4. Za wyłączenie i przygotowanie miejsca pracy pobierana jest opłata wynikająca z obowiązującej taryfy.
5. Prace ziemne w pobliżu linii kablowych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
6. Przed przystąpieniem do prac ziemnych urządzeń elektroenergetycznych powinny być prowadzone na podstawie uzgodnionego w Rejonie Energetycznym Białystok Teren projektu, określającego aktualne położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.
7. Bezpośrednio przed planowanym terminem rozpoczęcia prac ziemnych należy uzgodnić w Rejonie Energetycznym Białystok Teren planowany do realizacji zakres prac objętych projektem wykonawczym w celu weryfikacji aktualnego stanu uzbrojenia.
8. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, wyznaczyć przy pomocy aparatury, przebiegi linii kablowych w terenie.
9. Wykonywanie prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane oraz sposobu ich wykonywania. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i wygrodzić.

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Sokółce**

16-100 Sokółka, ul. Torowa 12
tel. (85) 711-89-09, (85) 711-89-10
fax (85) 711-22-29
NIP 545-15-05-101, REGON 050667308
- 6 -

PZD/WD/ŁG/4010/188/2022



Sokółka, dnia 23.08.2022 r.

flb 24.08.2022 *JK*

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz Upoważnienia Nr 1/2020 Zarządu Powiatu Sokólskiego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Sokólskiego spraw wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych,

w wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia /data wpływu/: **11.08.2022 r. /12.08.2022 r./**

Złożonego przez: **Gmina Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, 16 - 200 Dąbrowa Białostocka,**

w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację projektowanej:

sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa Białostocka, ul. Południowa,

w pasie drogi powiatowej **nr 2310B /Ulica Południowa /Dąbrowa Białostocka//.**

na działce Nr **637/2,** położonej w obrębie: **Dąbrowa Białostocka,** gmina: **Dąbrowa Białostocka.**

ZEZWALA

na lokalizację urządzeń w pasie drogowym ww. drogi powiatowej na niżej określonych warunkach:

- 1) Projektowaną sieć wodociągową należy poprowadzić od znajdującej się po prawej stronie drogi powiatowej nr **2310B** sieci wodociągowej w lokalizacji zgodnej z załączonym projektem zagospodarowania działki bez naruszenia jezdni o nawierzchni bitumicznej.
- 2) Przejście poprzeczne pod koroną drogi powiatowej nr **2310B** należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej bez naruszenia jezdni o nawierzchni bitumicznej.
- 3) Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy poprowadzić od znajdującego się po lewej stronie drogi powiatowej Nr **2310B** kanału kanalizacji sanitarnej (istniejąca studzienka kanalizacyjna) w lokalizacji zgodnej z załączonym projektem zagospodarowania terenu bez naruszenia jezdni o nawierzchni bitumicznej.
- 4) Przejście poprzeczne pod koroną drogi powiatowej nr **2310B** należy wykonać metodą bezwykopową w rurze osłonowej bez naruszenia jezdni o nawierzchni bitumicznej.
- 5) W przypadku rozbiórki chodnika z prefabrykatów betonowych, należy odbudować chodnik na całej szerokości w miejscu rozbiórki zgodnie ze sztuką budowlaną, odbudowując wszystkie warstwy podbudowy z zagęszczeniem warstwowym wszystkich warstw konstrukcyjnych. W przypadku kiedy elementy prefabrykowane, z których wykonany jest chodnik nie będą nadawać się do ponownego wbudowania, rozebrany chodnik należy wykonać z nowych elementów odpowiadających cechami istniejącemu chodnikowi lub odbudować z elementów równoważnych.
- 6) W miejscu zbliżenia się lub skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, jak również miejscach newralgicznych jak np. istniejące ogrodzenia, istniejący drzewostan, zjazdy czy skrzyżowania dróg projektowaną sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej należy zabezpieczyć rurami osłonowymi.
- 7) Projektowaną sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować w taki sposób, aby zachować minimalne odległości od innych przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej zlokalizowanych w drodze powiatowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

- 8) Roboty w pasie drogowym związane z wykonaniem sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych warunkujących wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.
- 9) Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia urządzenia infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia.

Z E Z W A L A M

na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane stanowiącą pas drogowy drogi powiatowej Nr 2310B, tj. działką o nr ewidencyjnym 637/2, obręb Dąbrowa Białostocka, gmina Dąbrowa Białostocka na wyżej określonych warunkach. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane zostało wydane na potrzeby uzyskania decyzji administracyjnej warunkującej realizację inwestycji związanej z wykonaniem przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie stanowi zezwolenia na wejście w teren i prowadzenia robót w pasie drogowym.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm.) odstępuje się od uzasadnienia, gdyż decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem Strony i w całości uwzględnia ona jej żądania.

P O U C Z E N I E

Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym strona powinna:

- 1) Uzgodnić projekt budowlany z Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce o ile jest wymagany.
- 2) Uzyskać pozwolenie na budowę, zgłosić budowę lub wykonywanie robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) o ile jest wymagane.
- 3) Uzyskać od Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym stosownie do art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Do wniosku należy dołączyć zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264):

- 1) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
- 2) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
- 3) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
- 4) Opis sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
- 5) Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym w przypadku etapowego prowadzenia robót.
- 6) Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji publicznej.

Wymieniony wyżej projekt organizacji ruchu powinien być uprzednio uzgodniony wg kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót pobrane zostaną opłaty zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.), § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) oraz obowiązującej Uchwały Rady Powiatu Sokólskiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Sokólskiego.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z up. ZARZĄDU POWIATU
mgr Inż. Elżbieta Grygorczuk
Z-CA DYREKTORA
ds. obiektów drogowych i mostowych
Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce

Otrzymuje:

1. **Gmina Dąbrowa Białostocka**
adres do korespondencji:
ul. Solidarności 1, 16 – 200 Dąbrowa Białostocka
2. **Obwód Drogowo – Mostowy Nr 2 w Dąbrowie Białostockiej**
3. **aa**

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10, fax. 85 711 22 29; mail: biuro@pzd.sokolka.com
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez iod@pzd.sokolka.com. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce na podstawie obowiązujących przepisów, w ramach których PZD Sokółka wykonuje obowiązki zarządcy drogi oraz pozostałe zadania - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z realizacją zadań określonych w:

- Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm.)
- Ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.).
- Ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z późn. zm.).
- Ustawie z 7 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.).
- Ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 z późn. zm.).
- Ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2020 poz. 1427 z późn. zm.).
- Ustawie z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.).
- Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.).
- Ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.)

- Ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.).
- oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie numeru telefonu.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub wykonania umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi wniosków, zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia i realizacji postulowanych przez Panią/Pana spraw oraz współpracy z Administratorem danych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO.
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
- a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO.

UMOWA

zawarta w dniu 02.09.2022 r. w Dąbrowie Białostockiej
pomiędzy

Gminą Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1 16-200 Dąbrowa Białostocka
reprezentowaną przez ;

- Artura Gajlewicz - Burmistrza Dąbrowy Białostockiej
zwaną dalej „Gminą”

a

Spółdzielnią Mieszkaniową w Dąbrowie Białostockiej ul. Gen. N. Sulika 4,
16- 200 Dąbrowa Białostocka reprezentowaną przez;

- Ryszarda Hawrylik – Prezesa Zarządu

zwaną dalej „Właścicielem”

łącznie zwanymi „Stronami „

W związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Białostocka w ulicy Gen. Sulika przez Gminę Strony postanawiają, co następuje.

§ 1

1. Właściciel oświadcza, że nieruchomości położone w Dąbrowie Białostockiej o numerach działek 85/30, 85/31, 85/32, 86/13, 86/258, 86/259 stanowią jego wyłączną własność.
2. Właściciel oświadcza, że nieruchomość, o której mowa w ust. 1 jest wolna od obciążeń i roszczeń osób trzecich i ustanawia na podstawie art. 305¹ i n. Kodeksu cywilnego nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Gminy Treść służebności polega na:
 - a) prawie korzystania przez gminę z części nieruchomości opisanej wyżej w § 1 w celu wybudowania, a następnie konserwacji i naprawy urządzeń służących do odprowadzenia ścieków i doprowadzenia wody zgodnie z projektem sporządzonym przez biuro Projektowe Edyta Żołądkowicz,
 - b) obowiązku właściciela nieruchomości powstrzymywania się od działań, które uniemożliwiłyby dostęp do urządzeń przesyłowych wybudowanych przez gminę, w szczególności powstrzymywania się od wybudowania budowli w odległości 1 m (jednego metra) od urządzeń przesyłowych.
3. Właściciel użycza Gminie część działek, o których mowa w ust. 1 bezterminowo celem wybudowania kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
4. Użyczenie, o którym mowa w ust. 3 ma charakter bezpłatny.
5. Użyczenie, o którym mowa w ust. 3 nie zwalnia Właściciela z ponoszenia obowiązków publicznoprawnych związanych z częścią użyczonej nieruchomości.

§ 2

1. Gmina zobowiązuje się do wybudowania na części działek stanowiącej przedmiot użyczenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 kanalizację sanitarną i sieć wodociagową.
2. Właściciel zobowiązuje się do wszystkich niezbędnych, w celu realizacji przez Gminę zobowiązań, o którym mowa w ust. 1, działań faktycznych i prawnych, w tym udzielenia Gminie wszelkich wymaganych prawem pełnomocnictw do realizacji procesu inwestycyjnego.

§ 3

1. Strony zobowiązują się do pełnej współpracy w toku realizacji niniejszej umowy.

§ 4

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą rozwiązywać polubownie, a w razie wyczerpania tych możliwości właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla Gminy.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

BURMISTRZ

mgr Artur Gajlewicz

.....
Gmina

**GINA
DĄBROWA BIAŁOSTOCKA
16-200 Dąbrowa Białostocka
ul. Solidarności 1**

PREZES Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dąbrowie Białostockiej
Ryszard Hawrylik
Ryszard Hawrylik

.....
Właściciel

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Dąbrowie Białostockiej
ul. Gen. N. Sulika 4
16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. 85 712-11-70, fax 85 712 11 70
NIP 545-000-04-45, P-000483033
KRS 0000170747