

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Przebudowa stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej - System telewizji dozorowej CCTV</b>				
1		<b>Roboty zewnętrzne</b>		
1 d.1	<b>ZN-97/TP S.A.- 040 0301-03</b>	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV Studnia kablowa SK-1 - kompletna	szt.	9
2 d.1	<b>ZN-97/TP S.A.- 040 0301-07</b>	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kategorii IV Studnia prefabrykowana SK-2- kompletna	szt.	1
3 d.1	<b>KNNR 5 0705- 01</b>	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Rura HDPE 40 w istniejącym wykopie bez zasypywania	m	320
4 d.1	<b>KNNR 5 0713- 01</b>	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Światłowód 9/125 6J w istniejącej kanalizacji	m	280
5 d.1	<b>KNNR 5 0713- 01</b>	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel YKY 3x4mm2 w istniejącym wykopie bez zasypywania	m	190
<b>Razem dział: Roboty zewnętrzne</b>				
2		<b>Instalacja CCTV - Punkty kamerowe</b>		
6 d.2	<b>KNR AL-01 0501-02</b>	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Kamera CCTV z adapterem montażowym, adapterem masztowym i skrzynką montażową	szt.	2
7 d.2	<b>KNR AL-01 0112-05 analogia</b>	Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W Zasilacz z ochronnikiem przepięciowym	szt.	2
8 d.2	<b>KNR AL-01 0502-01 analogia</b>	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - sekwen- cyjny przełącznik wizji Mediakonwerter	wej.	2
<b>Razem dział: Instalacja CCTV - Punkty kamerowe</b>				
3		<b>Instalacja CCTV - Punkt rejestracji</b>		
9 d.3	<b>KNR AL-01 0101-01 analogia</b>	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozoro- wych Szafa rack	szt.	1
10 d.3	<b>KNR AL-01 0502-01 analogia</b>	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - sekwen- cyjny przełącznik wizji Switch	wej.	2
11 d.3	<b>KNR AL-01 0502-01 analogia</b>	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - sekwen- cyjny przełącznik wizji Mediakonwerter	wej.	2
12 d.3	<b>KNR AL-01 0503-04</b>	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządze- nie do cyfrowego zapisu obrazu Rejestrator z dyskiem - komplet	szt.	1
13 d.3	<b>KNR AL-01 0109-02 analogia</b>	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah Zasilacz UPS	szt.	1
<b>Razem dział: Instalacja CCTV - Punkt rejestracji</b>				