

Przedmiar						
„Remont ulicy Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej wraz ze zjazdami”						
Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
		Przygotowanie terenu pod budowę				
		Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	D.00.00.00.	Oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas budowy wraz z niezbędnymi zatwierdzonymi przez uprawnione organy projektami tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na okres prowadzenia robót drogowych.	kpl	1,00		
2	D.01.02.04	Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowym. Materiały pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność wykonawcy, zutylizować we własnym zakresie.	mb	530,00		
3	KNR 2-01	Rozebranie barier stalowych na obiekcie wraz z załadunkiem i transportem złomu do upoważnionego zakładu utylizacji i uzyskanie dokumentów przekazania złomu zgodnych z obowiązującymi przepisami.	m2	24,00		
4	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltowych, z trylinki oraz płytek betonowych	m2	2 460,00		
5	D.01.02.04	Koryto wykonywane mechanicznie – kat.gr.I-IV wraz z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 460,00		
6	D.05.03.11	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 5 cm z odwiezieniem i utylizacja	m2	57,00		
7	D.05.03.11	Roboty remontowe - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie, średnia grubość warstwy ok. 4 cm wraz z wywiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora samochodami samowładkowymi do 5 km. przy mechanicznym załadunku i wyładunku.	m2	8 430,00		
8	D.04.04.02	Wykonanie nawierzchni ze sfrezowanej mieszanki mineralno-bitumicznej (wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej, rozplantowanie, wyprofilowanie i wałowanie). grubość po zagęszczeniu 20 cm.	m3	205,00		
Razem roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę						0,00
		Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
9	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z dodatkiem 50 % kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm wraz z zagęszczeniem i profilowaniem podłoża (zakup, transport i wbudowanie) – chodniki	m2	1 155,00		
10	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 (najazdowe)cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowka	mb	185,00		
11	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	mb	524,00		
12	D.08.02.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	2 320,00		
13	D.04.07.01 a	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	9 610,00		
14	D.05.03.03b.	Warstwa wyrównawcza z BA KR 1-2 średniej grubości 4cm - w miejscach gdzie nawierzchnia jest spękana lub zdeformowana należy lokalnie usunąć uszkodzoną powierzchnię poprzez wycięcie piłą lub zfrezowanie. Następnie skuć do warstwy z podbudowy z kruszywa stabilizując usunięte miejsca nawierzchnią bitumiczną. Styki nawierzchni zabezpieczyć topliwą taśmą bitumiczną	t	420,00		
15	D.04.08.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca dla kategorii KR1-2) transport mieszanki samochodem samowładkowczym	t	230,00		
16	D.05.03.13a.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna -beton asfaltowy AC11 dla kategorii KR1-2) transport mieszanki samochodem samowładkowczym	m2	9 604,50		
17	D.10.07.01	Wykonanie zjazdów z nawierzchnią z kruszywa - Nawierzchnie żwirowe, górna warstwa jezdni, mechaniczne rozścielenie kruszywa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	140,20		
18	D.05.03.13a.	Wykonanie spoiny asfaltowej	mb	50,00		
Razem budowa jezdni TG						0,00
19	D 08.01 02a	Dostawa i montaż balustrad na obiektach mostowych	mb	57,00		
20	M.20.01.05	Umocnienie skarp i stożków przy obiekcie mostowym brukowcem na podsypce cementowo – piaskowej	m2	60,00		
21	D 08.01 02a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego nawierzchni chodnika na obiekcie mostowym wykonywana ręcznie	m2	57,00		
Razem zatoki						0,00
		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
22	D.07.02.02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -cienkowarstwowe	m2	58,50		
Razem instalowanie znaków drogowych						0,00
45233000-9	Regulacja urządzeń					
23	M.16.01.01	Wpusty mostowe - Zakup i montaż wpustów żeliwnych	szt	4,00		
24	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek	szt	23,00		
Razem regulacja urządzeń						0,00
		Organizacja Ruchu Drogowego				
26		Wykonanie oraz wdrożenie Stałej Organizacji Ruchu	kpl	1,00		
Razem Organizacja Ruchu Drogowego						0,00
Razem netto						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Ogółem brutto						0,00