



Gmina Dąbrowa Białostocka

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017
www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl

Dąbrowa Białostocka, 13 listopada 2023 r.

BRG. 271.120.2023

ID postępowania - 840274

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzieleniu zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego remoncie dróg po przejazdach wojsk w związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko – białoruskiej

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach regulacji studni kanalizacyjnych należy wykonać tylko regulację wysokościową bez wymiany kręgów, pokryw, włazów na nowe.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż w ramach regulacji studni kanalizacyjnych należy wykonać regulację wysokościową wraz z wymianą pokryw odcciążających i włazów na nowe.

Dotyczy części II - Remont ulicy Dworcowej w Dąbrowie Białostockiej

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegóły techniczne studni chłonnej o której mowa w poz. 15 przedmiaru na „Remont ulicy Dworcowej w Dąbrowie Białostockiej”.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, iż nie posiada szczegółu technicznego studni chłonnej. Studnie chłonne należy wykonać jako studnie betonowe o średnicy 1000 mm. Studnie powinny być wykonane z betonu B45. Ostatni krąg studni wykonać jako perforowany (otwory fi 8mm w

rozstawie 20x20 cm). Do wysokości 1,0 m od dna studni zasypać żwirem filtracyjnym o granulacji 8/32 mm, ponad żwirem wykonać warstwę 0,5 m piasku, tworząc filtr odwrotny. Wykop wokół studni zasypać pospółką do wysokości 1,0 m, a powyżej wykonać fartuch z gliny o grubości 20 cm i średnicy 2,5 m. Studnie należy wyposażyć w pierścień odciążający i wąż żeliwny klasy D400 z odpowietrzeniem. Teren o wymiarach 1x1m wokół wążów studni należy wykończyć w technologii nawierzchni.

Pytanie nr 3

Z uwagi na brak wymiarów w PZT prosimy o ich uzupełnienie (m.in. podanie szerokości jezdni z masy bitumicznej, parametrów zjazdów, szerokości w miejscach poszerzenia jezdni)

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, iż szerokość jezdni z masy bitumicznej na odcinku 0+00 do 0+0,269 wynosi od 5,50 – 6,00m, szerokość jezdni od 0+0,269 do 0+0,661 wynosi 5,00m; poszerzenia drogi trzeba wykonać na powierzchni 375,5m²; powierzchnia zjazdów do wykonania 443,80m². Zjazdy należy wykonać z kruszywa grubości 20cm.

Pytanie nr 4

Prosimy o przesłanie przekroju normalnego i szczegółu wykonania zjazdów ze wskazaniem warstw konstrukcyjnych lub potwierdzenie, że wskazana konstrukcja drogi i zjazdów w przedmiarze jest prawidłowa i wiążąca.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż nie posiada przekroju normalnego i szczegółu wykonania zjazdów. Zamawiający potwierdza, iż wskazana konstrukcja drogi i zjazdów w przedmiarze jest prawidłowa i wiążąca.

Pytanie nr 5

Z uwagi na brak dokumentacji technicznej prosimy o potwierdzenie, że zapisy i ilości wskazane w przedmiarze są wiążące i wystarczające do prawidłowego wykonania zadania

Odpowiedź nr 5

Zamawiający potwierdza, iż ilości wskazane w przedmiarze są wiążące i wystarczające do prawidłowego wykonania zadania.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z pytaniem czyją własnością stają się materiały z rozbiórek (plyty Yomb). Jeżeli Zamawiający jest właścicielem materiałów, prosimy o określenie miejsca i odległości odwozu jaką należy przyjąć do wyceny oferty.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, iż płyty YOMB pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Z uwagi na konieczność wykonania projektu stałej organizacji ruchu prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować oznakowania poziomego. Jeżeli należy, prosimy o:

- potwierdzenie, że nie należy ujmować kosztów wykonania oznakowania poziomego krawędziowego (a jedynie w osi drogi)
- potwierdzenie, że należy je wykonać w technologii cienkowarstwowej
- potwierdzenie, że na oznakowanie poziome cienkowarstwowe Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, iż w wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu nie należy ujmować kosztów wykonania oznakowania poziomego.

Pytanie nr 8

Prosimy o załączenie odblokowanej pzt ul. Dworcowej (załączone pzt jest zablokowane m.in. do wydruku)

Odpowiedź nr 8

Zamawiający informuje, iż odblokowane PZT ul. Dworcowej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Dotyczy części III - Remont ulicy Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej wraz ze zjazdami

Pytanie nr 9

Wg przedmiaru poz. 12 należy ułożyć nawierzchnie z kostki szarej [8] w ilości 2384 m² Natomiast w załączonych „Materiałach opisowych do zgłoszenia „ilość ta wynosi 1218,4m²+1191,2m²(zjazdy) =2409 m² plus chodnik 381,05 m² = 2790,65 m² Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności i dodanie chodnika 381,05 m² jeżeli wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, iż należy ułożyć nawierzchnie z kostki szarej [8] w ilości: 1218,40m² zjazd nr 1 + 324,50m² zjazd nr 2 + 841,1m² wzdłuż ulicy Jana Pawła II, czyli jako całość należy wykonać nawierzchnie z kostki szarej w ilości 2384m².

Pytanie nr 10

Wg przedmiaru poz. 19 Dostawa i montaż balustrad na obiektach mostowych mb 57,00 Zwracamy się o podanie rodzaju i parametrów balustrad jakie należy wbudować.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, iż wymaga dostawy i montażu balustrad do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości pieszych i rowerzystów. Bariery muszą być wypełnione wyłącznie pionowymi szczeblinkami, których rozstaw nie może być większy niż 14 cm. Parametry barier: wysokość całkowita 1600 mm, rama zewnętrzna: płaskownik 100x12 mm, pozioma dolna poprzeczka: płaskownik 50x10 mm, wypełnienie: pionowe szczeble z płaskownika, materiał: stal ocynkowana, malowanie proszkowe, montaż: poprzez betonowanie w podłożu.

Pytanie nr 11

Zwracamy się o potwierdzenie iż demontaż istniejących balustrad nie wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to zwracamy się o dopisanie pozycji przedmiarowej

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, iż demontaż istniejących balustrad wchodzi w zakres zamówienia oraz ujęty jest w pozycji przedmiarowej nr 3 „Rozebranie barier stalowych na obiekcie wraz z załadunkiem i transportem złomu do upoważnionego zakładu utylizacji i uzyskanie dokumentów przekazania złomu zgodnych z obowiązującymi przepisami” w ilości 24 mb.

Dotyczy części V - Remont części drogi na działce nr 322/1 w Grzebieniach

Pytanie nr 12

Pozycja przedmiarowa 4 KNR 2-01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną szt 11,00.

Zwracamy się o podanie średnicy drzew przeznaczonych do wycinki.

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, iż drzewa wskazane w przedmiarze mają odwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od 2,00 m do 4,00 m.

Pytanie nr 13

Czyją własnością jest drewno pochodzące z wycinki

Odpowiedź nr 13

Zamawiający informuje, iż drewno pochodzące z wycinki przechodzi na własność Wykonawcy.

Pytanie nr 14

Gdzie należy składować pozyskane drewno

Odpowiedź nr 14

Zamawiający informuje, iż z uwagi na to, że drewno stanowi własność Wykonawcy, miejsce jego składowania nie zostaje określone.

Pytanie nr 15

Z uwagi na brak wymiarów w PZT prosimy o podanie szerokości jezdni z masy bitumicznej i potwierdzenie, że jest stała na całej długości drogi.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający informuje, iż szerokość jezdni z masy bitumicznej wynosi 5,00 m i jest stała na całej długości drogi.

Pytanie nr 16

Prosimy o przesłanie przekroju normalnego i szczegółu wykonania zjazdów ze wskazaniem warstw konstrukcyjnych lub potwierdzenie, że wskazana konstrukcja drogi i zjazdów w przedmiarze jest prawidłowa i wiążąca.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający informuje, iż nie posiada przekroju normalnego i szczegółu wykonania zjazdów. Zamawiający potwierdza, iż wskazana konstrukcja drogi i zjazdów w przedmiarze jest prawidłowa i wiążąca.

Pytanie nr 17

Z uwagi na brak dokumentacji technicznej prosimy o potwierdzenie, że zapisy i ilości wskazane w przedmiarze są wiążące i wystarczające do prawidłowego wykonania zadania

Odpowiedź nr 17

Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w przedmiarze są wiążące i wystarczające do prawidłowego wykonania zadania.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować kosztów wyrównania istniejącej drogi z kruszywa pod ułożenie masy bitumicznej.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający informuje, iż w wycenie należy ująć koszty wyrównania istniejącej drogi z kruszywa przed ułożeniem masy bitumicznej.

Pytanie nr 19

Z uwagi na konieczność wykonania projektu stałej organizacji ruchu prosimy o potwierdzenie, że w wycenie nie należy ujmować oznakowania poziomego. Jeżeli należy, prosimy o:

- potwierdzenie, że nie należy ujmować kosztów wykonania oznakowania poziomego krawędziowego (a jedynie w osi drogi)
- potwierdzenie, że należy je wykonać w technologii cienkowarstwowej
- potwierdzenie, że na oznakowanie poziome cienkowarstwowe Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji i rękojmi

Odpowiedź nr 19

Zamawiający informuje, iż w wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu nie należy ujmować kosztów wykonania oznakowania poziomego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w *Pytaniach i odpowiedziach* z dnia 8 listopada 2023 r. (Odpowiedź na pytanie nr 1) Zamawiający błędnie zastosował jednostkę miary. Prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie: „Zamawiający informuje, iż drzewa ujęte w pozycji przedmiarowej nr 3, mają **obwód** mierzony na wysokości 5 cm od ziemi: 3,00 m, 1,6 m, 2,80 m, 2,30 m, 3,30 m, 2,00 m, 2,20 m, 2,10 m, 2,00 m.”

BURMISTRZ

mgr Artur Gajlewicz

Dokument podpisany elektronicznie.